Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Communiqué de presse

du 24 janvier au 11 mars 2005 et du 25 avril au 13 mai 2005

pénétrante Sud de Brest (RN165) :

. construction d'écrans anti-bruit
. circulation perturbée

Direction
Départementale
de l'Équipement
du Finistère

Direction
Pôle modernisation-
communication

Quimper, le 19 janvier 2005

La construction d'écrans anti-bruit sur la pénétrante Sud de Brest (RN165) va être réalisée du **lundi 24 janvier au vendredi 11 mars**
et du **lundi 25 avril au vendredi 13 mai 2005.**

Ces éléments sont constitués de :

- 444m d'écrans anti-bruit
- 164m de gabions acoustiques (cages en grillage métallique remplies de pierres).

Pendant cette période, les **conditions de circulation seront perturbées** entre le pont de Palaren et le giratoire du Tritschler : des basculements de la circulation seront mis en place (ces basculements sont nécessaires pour la sécurité des usagers et des employés en charge de la réalisation des travaux).

Détails des travaux et impacts sur la circulation :

> du lundi 24 janvier au vendredi 11 mars :

Phase 1 : réalisation de 292 m de glissière béton armé, sens Quimper/Brest
Basculement de la circulation sur le sens Brest/Quimper entre l'ouvrage de Palaren et le giratoire du Tritschler (1800 m) > circulation à double sens pendant 1,5 semaines.
Phase 2 : réalisation de 258 m de glissière béton armé et de 164 m de gabions acoustiques Sens Brest/Quimper
Basculement de la circulation sur le sens Quimper/Brest entre la Station Total et l'ouvrage de Palaren (1600 m) > circulation à double sens pendant 5 semaines.

> du lundi 25 avril au vendredi 13 mai :

Phase 3 : pose d'écran anti-bruit, sens Brest/Quimper
Basculement de la circulation sur le sens Quimper/Brest entre l'ouvrage de Palaren et la station Total (1600 m) > circulation à double sens pendant 1,5 semaines.
Phase 4 : pose d'écran anti-bruit, sens Quimper/Brest
Basculement de la circulation sur le sens Brest/Quimper entre l'ouvrage de Palaren et la station Total (1600 m) > circulation à double sens pendant 1,5 semaines.

2 boulevard du Finistère
29000 Quimper
téléphone :
02.98.76. 50.09
télécopie :
02.98.76.50.24
martine.tassel-leprovost@
equipement.gouv.fr

La Direction Départementale de l'Équipement du Finistère
vous remercie de votre compréhension.